

**Opis Przedmiotu Zamówienia**  
**na odśnieżanie terenu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum**  
**Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi**

**1. Przedmiotem usługi jest:**

**1.1. Odśnieżanie lądowiska helikopterów (usytuowanego w nieruchomości przy ulicy Pabianickiej 62) o powierzchni 900 m<sup>2</sup> wraz z drogą dojazdową o dł. 60 m i szer. 4 m na terenie lądowiska**

Konieczne odśnieżanie lekkim sprzętem, ze względu na dopuszczalne obciążenie podłoża lądowiska. Waga ciągnika z pługiem nie może przekroczyć 3000 kg. Pług wyposażony w gumę, aby nie nastąpiło uszkodzenie nawierzchni lądowiska wykonanego z kostki. Odśnieżanie z uwagi na usytuowanie (nasyp) i zainstalowane oprzyrządowanie (nisko zainstalowane oświetlenie) z zachowaniem szczególnej ostrożności (odgarnięty śnieg nie może przykryć oświetlenia). Odśnieżanie bieżące i posypywanie nawierzchni (bez użycia piasku tylko dozwolone środki chemiczne) bez zgłaszania przez Zamawiającego.

Podjęcie usługi nie później niż w ciągu 1 godziny od ustąpienia opadów śniegu, w celu utrzymania lądowiska i drogi dojazdowej bez pokrywy śniegu i lodu w ciągu całej doby (czarna nawierzchnia) z widocznym oznakowaniem lądowiska umożliwiającym lądowanie helikoptera i zachowanie przejezdności drogi dla wózka typu Melex.

Odśnieżanie interwencyjne w przypadku ciągłych obfitych opadów śniegu dodatkowo na zgłoszenie Zamawiającego (w ciągu 3 godz. od zgłoszenia).

**1.2 Odśnieżanie drogi od terenu lądowiska do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala o dł. 400 m i szer. 5 m.**

Odśnieżanie bieżące i posypywanie nawierzchni bez zgłaszania przez Zamawiającego. (sprzętem bez limitu wagi)

Podjęcie usługi nie później niż w ciągu 1 godziny od ustąpienia opadów śniegu, w celu utrzymania drogi dojazdowej bez pokrywy śniegu i lodu w ciągu całej doby (czarna nawierzchnia umożliwiająca przejezdność drogi wózkiem typu Melex)

Odśnieżanie interwencyjne w przypadku ciągłych obfitych opadów śniegu dodatkowo na zgłoszenie Zamawiającego (w ciągu 3 godz. od zgłoszenia).

**1.3 Odśnieżanie innych terenów Szpitala**

Terenem objętym usługą będą :

- drogi o długości 2 500 m<sup>2</sup>
- parkingi o powierzchni około 2 100 m<sup>2</sup> (parkingi wewnętrzne i zewnętrzne o różnej nawierzchni)

w nieruchomościach przy ul. Pabianickiej 62, Ciołkowskiego 2 i Popioły 40.

Dodatkowo teren wokół obiektu Centrum budynku przy ulicy Paderewskiego 13.

Odśnieżanie bieżące i posypywanie nawierzchni bez zgłaszania przez Zamawiającego. (sprzętem bez limitu wagi).

Podjęcie usługi **nie później** niż w ciągu 1 godziny od ustąpienia opadów śniegu, w celu zapewnienia przejezdności dróg (czarna nawierzchnia) i dostępności parkingów.

Odśnieżanie interwencyjne w przypadku ciągłych obfitych opadów śniegu dodatkowo na **zgłoszenie Zamawiającego** (w ciągu 3 godz. od zgłoszenia).

Zamawiający wymaga aby odgarnięty śnieg nie był magazynowany na terenach parkingowych Centrum.

## 2. Wywóz śniegu z terenu Szpitala (w razie potrzeby)

1. Przy występowaniu obfitych opadów śniegu i braku możliwości jego odsunięcia z dróg i parkingów, tak aby nie blokować miejsc parkingowych i nie powodować utrudnień w ruchu pojazdów, Zamawiający wymaga wywozu nadmiernej ilości śniegu z terenu Centrum. Zamawiający zleci Wykonawcy usługi jego załadunek i wywóz poza teren Centrum. Wykonawca dokona tej czynności przy użyciu własnego sprzętu i pracowników.
  3. Zamawiający usługę interwencyjną będzie zgłaszać telefonicznie, lub e-mailem.
  4. Obowiązująca kolejność odśnieżania:  
Łądowisko i droga dojazdowa do SOR-u oraz podjazd przed Szpitalem, w następnej kolejności pozostałe drogi i parkingi (zewnątrzne oraz wewnętrzne).
  5. Świadczenie usługi obejmuje całą dobę i winno być wykonane z należyłą starannością i szczególną ostrożnością.
  6. Wykonawca do świadczenia usługi musi zapewnić, własny sprzęt do odśnieżania i wywozu śniegu, przeszkolonych ludzi, piasek, sól oraz inne **dozwolone** środki chemiczne do posypywania nawierzchni.
  7. Za szkody powstałe w trakcie świadczenia usługi odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
  8. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym obejmującej usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia w wysokości min. 100 000,00 zł.
  9. Planowany termin realizacji usługi: sezon zimowy 2022/2023, od 1 listopada 2022 roku do 15 kwietnia 2023 roku i może być wydłużony, w razie konieczności (niesprzyjająca aura oraz pozostałe do wykorzystania środki finansowe wynikające z przedstawionej oferty).
  10. Kryterium oceny ofert:
    - cena za 1 roboczogodzinę świadczenia usługi (zakładamy świadczenie usługi odśnieżania na poziomie do maksymalnie 250 godzin przez cały okres obowiązywania umowy),
    - cena za załadunek i wywóz 1 m<sup>3</sup> śniegu (zakładamy wywóz na poziomie do 50 m<sup>3</sup> przez cały okres obowiązywania umowy)**Zmniejszenie wartości usługi wynikające z faktycznych potrzeb nie spowoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych. Centrum dokona zapłaty za faktycznie przepracowane godziny świadczenia usługi (nie przewidujemy opłaty za gotowość do świadczenia usługi).**
  11. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
    - ofertę cenową
    - aktualny wypis z CEIDG lub aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
    - zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
    - oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
    - imię i nazwisko, nr telefonu i e-mail do osoby odpowiedzialnej merytorycznie za prowadzenie umowy,
    - oświadczenie, że oferent posiada niezbędną wiedzę i sprzęt do wykonywania zamówienia,
    - w momencie podpisywania umowy dokumenty poświadczające posiadanie opłaconej składki ubezpieczenia w zakresie realizowanej usługi na sumę gwarancyjną wynoszącą min. 100 000,00 zł.
- Załączone do oferty dokumenty mogą być w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego  
Centrum Onkologii i Traumatologii  
im. M. Kopernika w Łodzi  
mgr inż. Andrzej Kasprzyk