

Zakres Rzeczowy Robót dla zadania pn.

„Wykonanie prac budowlano – instalacyjnych związanych z instalacją Tomografu w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej Szpitala im. M. Kopernika w Łodzi”

1. Przedmiot robót

Celem realizacji zadania jest dostosowanie pomieszczenie nr 26 do wymagań Gabinetu Tomografii w ramach działającego Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

2. Stan istniejący.

Obecnie pomieszczenie służyło jako Gabinet RTG nr 26 w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62 (Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna).

Istniejące ściany – z cegły pełnej o grubości 12 obudowane płytą G-K z wkładką ołowianą.

Istniejące stropy – żelbetowe o grubości 20 cm

Powierzchnia gabinetu – 31,6 m²

Wysokość gabinetu do sufitu podwieszanego 2,7 m.

3. Zakres prac adaptacyjnych przez dostawą i montażem aparatu.

- a. Zgłoszenie robót budowlanych (o ile będzie wymagane)
- b. wykonanie układu pomieszczeń zgodnie z rysunkami (Wytyczne Instalacyjne),
- c. wycięcie stropu pod gantrę i stół pacjenta (zgodnie z Wytycznymi Instalacyjnymi),
- d. wykonanie osłon ścian przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z Projektem Ochrony Radiologicznej – Zakres prac adaptacyjnych oraz materiały stałe,
- e. wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach, zakończenie wszelkich prac mokrych i kurzających, odkurzenie pomieszczeń,
- f. zerwanie istniejącej wykładziny oraz wykonanie wylewki samopoziomującej, montaż wykładziny antystatycznej, zabezpieczenie podłoża na czas wprowadzenia aparatu do pracowni;
- g. wykonanie podłogowych kanałów instalacyjnych do rozprowadzenia okablowania pomiędzy elementami aparatu,
- h. dostawa, montaż i okablowania lamp ostrzegających (lokalizacja nad drzwiami wejściowymi do pracowni CT),
- i. wykonanie sieci komputerowej i zapewnienie połączenia z siecią Internet.

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź

SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00

e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>

NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 62124015451111000011669957



Roboty instalacyjne elektryczne

- a. wykonanie przyłącza elektrycznego od rozdzielni głównej do urządzenia. Szacowana długość około 100 m.
 - b. w rozdzielni głównej należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy.
 - c. Pętla linii zasilającej mierzona przy rozdzielni aparatu nie powinna przekraczać $\leq 200 \text{ m}\Omega$, przy tomografie $\leq 250 \text{ m}\Omega$
 - d. zapewnienie koniecznych instalacji oświetleniowych i elektrycznych
 - e. Pozostałą instalację w pomieszczeniu należy wykonać zgodnie z Wytycznymi Instalacyjnymi Urządzenia,
 - f. Tablica zasilająca urządzenia zostanie dostarczona i zmontowana przez dostawcę urządzenia (str. 6 Wytyczne Instalacyjne)
 - g. wykonanie dokumentacji powykonawczej
- Oczekiwany termin wykonania zamówienia : 30 dni kalendarzowych

4. Zakres prac adaptacyjnych po dostawie i montażu aparatu.

- a. ułożenie pokryw kanałów kablowych;
- b. ułożenie brakujących fragmentów wykładziny podłogowej na kanałach kablowych, zgrzanie szczelin;
- c. przyłączenie zasilania aparatu.

5. Wizja lokalna

Przed przystąpieniem do składania ofert obowiązkowa jest wizja lokalna potwierdzona protokołem. Oferty złożone bez odbycia wizji lokalnej zostaną odrzucone.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt Ochrony Radiologicznej

Załącznik nr 2 – Wytyczne Instalacyjne

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 6212401545111000011669957

