
KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: PRACE REMONTOWE W SALI WYBUDZEŃ Z ŁAZIENKĄ, SALA NR 4
Z ŁAZIENKĄ, POKÓJ PIELEŃNIAREK Z ŁAZIENKĄ W ODDZIALE
NEFROLOGII W BUDYNKU SZPITALA im. M. KOPERNIKA
ADRES INWESTYCJI: ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 62
NAZWA INWESTORA: WWCOiT im. M. KOPERNIKA W ŁODZI
ADRES INWESTORA: ŁÓDŹ UL. PABIANICKA 62
BRANŻE: BUDOWLANA I SANITARNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DZIAŁ TECHNICZNY
p.o. KIEROWNIKA
SEKCJI REMONTOWEJ


mgr Łukasz Amrozi

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH, WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI ROZWIERNYCH NA PRZESUWNE				
1 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych z posadzek i ścian	m2	(131,0 * 1,2) + (20,0 + 20,0 + 10,0) = 207,200		
2 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Uzupełnienie wykładzin z tworzyw sztucznych na posadzkach i ścianach	m2	131,0 + 50 = 181,000		
3 d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	131,0 + 19,58 + 50 = 200,58		
4 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - wywinięcie wykładziny na ścianę wys. 15-20cm	m	31,0 + 10,0 + 24,0 + 10,0 + 18,4 + 4,5 = 97,900		
5 d.1	kalk. własna	Przygotowanie posadzki pod montaż wykładziny PCV	m2	131,000		
6 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Przygotowanie tynków ścian pod montaż wykładziny PCV	m2	50,000		
Razem dział: WYMIANA WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH I ŚCIENNYCH, WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI ROZWIERNYCH NA PRZESUWNE						
2		Wymiana drzwi wewnętrznych rozwiernych na przesuwne do dwóch sal				
7 d.2	KNR-W 4-01 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	5,720		
8 d.2	KNR-W 2-02 1024-02 analogia	Drzwi wewnętrzne przesuwne aluminiowe - na dole panel, na górze szkło	m2	1,3 * 2,2 * 2 = 5,720		
9 d.2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły	m	11,2 * 0,2 = 2,240		
10 d.2	KNR-W 2-02 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2	97,9 * 0,25 + 11,2 * 0,6 = 31,195		
11 d.2	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian w ościeżu	m	5,6 * 2 * 2 = 22,400		
Razem dział: Wymiana drzwi wewnętrznych rozwiernych na przesuwne do dwóch sal						
3		Roboty malarskie				
12 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sala wybudzeń + łazienka, sala nr 4 + łazienka, pokój pielęgniarek + łazienka	m2	(31,0 * 3,0 + 60,0 + 10 + 6,0) + (24,0 * 3,0 + 33,0 + 10 + 6,0) + (18,4 * 3,0 + 21,0 + 4,5 + 5,0) = 375,700		
13 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitów	m2	60,0 + 6 + 33,0 + 6 + 21,0 + 5 = 131,000		
14 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian	m2	31,0 * 3,0 + 10 + 24,0 * 3,0 + 10 + 18,4 * 3,0 + 4,5 = 244,700		
15 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany - farba antybakteryjna	m2	244,700		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
16 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufity - farba lateksowa	m2	131,000		
17 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg, drzwi, okien i osprzętu folią z taśmą	m2	300,000		
Razem dział: Roboty malarskie						
4		Instalacje sanitarne				
18 d.4	KNR-W 4-02 0224-03 z.sz.3.3.1. 9904-3	Wymiana ustępu z miską porcelanową wiszącą - demontaż i montaż - bez materiału	kpl.	3,000		
19 d.4	KNR-W 4-02 0220-01 z.sz.3.3.1. 9904-3	Wymiana umywalki porcelanowej - demontaż i montaż - bez materiału	kpl.	3,000		
20 d.4	kalk. własna	Demontaż i montaż brodzika natryskowego z kabiną - bez materiału	kpl.	2,000		
21 d.4	kalk. własna	Demontaż i montaż brodzika natryskowego z drzwiami przesuwymi - łazienka - pokój pielęgniarok	kpl.	1,000		
22 d.4	kalk. własna	Przesunięcie grzejnika na korytarzu - kolizja z drzwiami przesuwymi	kpl.	1,000		
23 d.4	kalk. własna	Demontaż i montaż wyposażenia w łazienkach - podajniki, lustra itp. - bez materiału	kpl.	2,000		
Razem dział: Instalacje sanitarne						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						