

Łódź, dnia 13.08.2026 r.

Nr postępowania: 328/AT/2026/UR

W odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 11.08.2026, Zamawiający udziela następujących informacji:

Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia na Montaż klimatyzatorów na terenie szpitala zgodnie z poniższym:

- 1) Jeśli przegląd ma być wykonywany raz w roku powinien być co 12 miesięcy, a nie co 6 miesięcy. Proszę o poprawę umowy.
- 2) Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia?
- 3) Proszę o udostępnienie rzutów.
- 4) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?
- 5) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?
- 6) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji?
Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny, z czego jest wykonany, ile budynek ma kondygnacji, jak należy prowadzić instalację w pionie na dach
- 7) Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego? Proszę podać rozdzielni od każdego z pomieszczeń.
- 8) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów
- 9) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach?
- 10) Proszę podać konkretne długości instalacji chłodniczej i elektrycznej dla każdego klimatyzatora, gdyż podane długości są mało precyzyjne.

AD.1 – Przegląd co 12 m-cy zapis zostanie poprawiony

AD.2 – Pomieszczenia do montażu klimatyzatorów będą typowane w zależności od potrzeb szpitala na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić dokładnego miejsca montażu wszystkich klimatyzatorów dlatego umowa jest na 360 dni.

AD.3 –Pomieszczenia będą typowane w czasie realizacji umowy a więc na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie przedstawić rzutów pomieszczeń.

AD.4 -Skropliny będą odprowadzane do najbliższego punktu kanalizacji.

AD.5 - Skropliny będą odprowadzane grawitacyjnie lecz może się zdarzyć że będzie potrzeba montażu pompki odprowadzającej skropliny.

AD.6- Montaż jednostek zewnętrznych będzie na elewacji lecz nie wykluczamy sytuacji w której będzie potrzeba montażu na dachu.

AD.7 -Zasilanie klimatyzatorów będzie poprowadzone z najbliższej rozdzielni elektrycznej, instalacja powinna być zamontowana w korytach .

AD.8- Długość instalacji odprowadzania skroplin będzie ustalana w zależności od potrzeb.

AD.9- Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach.

AD.10- Na tym etapie nie jesteśmy jeszcze w stanie określić długości tras chłodniczych i elektrycznych ,ponieważ lokalizacja urządzeń nie została jeszcze wytypowana .Przedstawione wartości mają charakter poglądowy .

p.o. Z-CY DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Marek Zygmunt

ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź
SEKRETARIAT tel. (42) 689 50 10/fax (42) 689 50 11; CENTRALA tel. (42) 689 50 00
e-mail: szpital@kopernik.lodz.pl, <http://www.kopernik.lodz.pl>
NIP 729-23-45-599 REGON 000295403 PKO BP SA I O/ŁÓDŹ 44102033520000180203188067

